

SÉCURISATION ET MISE HORS D'AIR MAISON "RICARD"
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.) LOT N°1 DÉMOLITIONS - MAÇONNERIE

	UNITÉ	QUANTITÉ	P.U. H.T.	P.T. H.T.
I - TRAVAUX PRÉALABLES				
1. Installation				
Délimitation du chantier en accord avec le maître d'ouvrage , implantation des clôtures, aires de stockage des bennes et des matériaux.				
Demande des autorisations de voiries etc...				
	FORF	1,00		0,00
2. Clôture de chantier, protection des chaussées				
Sur la périphérie du chantier, il sera installé une clôture métallique sur plots béton type « héras » ou similaire afin de protéger le chantier d'éventuelles intrusions.				
Les chaussées elles dans l'emprise de cette clôture seront protégées par une protection suffisamment efficace pour éviter leur dégradation par les chutes de gravois ou de matériaux durant les travaux.				
	FORF	1,00		0,00
3. Pose et dépose d'échafaudage				
Mise en place d'un échafaudage de classe 2 : Charge admissible 150 kg au m2 : pour les travaux de percement des murs au droit des ancrages des poutrelles.				
	M2	220,00		0,00
4. Location de bennes à gravois				
Location de bennes à gravois pour le tri des déchets de démolitions des ouvrages, compris amenée, replis par rotation de camions multi bennes.				
	FORF	1,00		0,00
II - DÉMOLITIONS				
1. Démolitions des plafonds existants				
Les plafonds existants sont constitués de plâtre et de canisses et sont fixés en sous-faces des planchers				
Localisation : niveau 2 et niveau 3				
	M2	250,00		0,00
2. Démolitions des cloisons intérieures				
Les cloisons intérieures existantes sont réalisées en briques pleines et enduites de plâtre				
L'ensemble des cloisons est à démolir compris les placards, cheminée, conduits etc...				
Localisation : niveau 2 et niveau 3				
	M2	200,00		0,00
3. Démolitions des planchers				
Les planchers sont constitués de solives et parquets en bois				
Localisation : niveau 2, niveau 3 et niveau 4				
	M2	360,00		0,00
4. Dépose et évacuation des poutres bois				
Localisation : niveau 2, niveau 3 et niveau 4				
	M3	10,00		0,00
5. Dépose et évacuation des portes et bâtis bois				
Localisation : niveau 2 et niveau 3				
	Unité	12,00		0,00
6. Dépose et évacuation d'escalier bois, limons, marches, contre-marches et rampes				
Localisation : niveau 1, et niveau 3				
	M3	4,00		0,00
7. Traitements des déchets en déchèterie autorisées				
Gravois sales briques et plâtres				
	M3	45,00		0,00
8. Traitements des déchets en déchèterie autorisées				
Bois de planchers, poutres et escaliers				
	M3	25,00		0,00
9. Traitements des déchets en déchèterie autorisées				
Déchets Industriels Banals tout venants, plafonds canisse-plâtre, fils électriques, portes, bâtis etc....				
	M3	20,00		0,00
10. Dépose des portes et des fenêtres existantes				
	U	27,00		0,00
11. Ouverture de la baie sur la place				
	U	1,00		0,00
III - PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS				
1. Piquage et nettoyage du plâtre sur les murs périphériques sur 0,30 m, compris évacuation en déchèterie autorisée				
Localisation : niveau 2 et niveau 3				
	M2	70,00		0,00
2. Rebouchage des trous de poutres en bois avec moellons hourdés au mortier				
Localisation : niveau 2, niveau 3 et niveau 4				
	Unité	48,00		0,00
3. Coffrage et ferrailage des trémie d'escalier				
Localisation : niveau 2, niveau 3 et niveau 4				
	Unité	3,00		0,00
4. Percement de mur pour ancrage des poutrelles compris coffrage et coulage des arases				
Localisation : niveau 2, niveau 3 et niveau 4				
	Unité	225,00		0,00
5. Fourniture et pose de plancher M1 isolant à languettes 16 + 5 compris rupteurs de ponts thermiques				
Localisation : niveau 2, et niveau 3				
	M2	240,00		0,00
6. Fourniture et pose de plancher 16 + 5 hourdis plastiques, compris rupteurs de ponts thermiques				
Localisation : niveau 4				
	M2	120,00		0,00
IV - REPRISE DE MAÇONNERIES				
1. Piochage et reprise des tableaux et appuis des portes et fenêtres				
a- piochage				
fenêtres				
	U	23,00		0,00
portes				
	U	4,00		0,00
b- reprise appuis et linteaux				
fenêtres				
	U	23,00		0,00
portes				
	U	4,00		0,00
c- linteau				
	U	1,00		0,00
MONTANT TOTAL HORS TAXES				0,00
T.V.A. 20%				0,00
MONTANT TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES				0,00