

Etat sommaire des dépenses (travaux et études)

Projet de piste DFCI CCCPS

Mars 2026

Fourniture et pose Barrières pompier	Dépenses au réel (Travaux)	27 000,00 €
Fourniture et pose Reservoir 60m3	Dépenses au réel (Travaux)	90 000,00 €
Fossé drainant	Dépenses au réel (Travaux)	600,00 €
Passage busé: passages de 8 ml de long	Dépenses au réel (Travaux)	10 000,00 €
Renvoi d'eau: environ 1 tous les 100 ml	Dépenses au réel (Travaux)	17 250,00 €
Creation RF	Dépenses au réel (Travaux)	121 500,00 €
Elargissement+casser pied de talus	Dépenses au réel (Travaux)	26 620,00 €
Elargissement + 30 cm empierrement	Dépenses au réel (Travaux)	250 880,00 €
Reprendre devers + 20 cm d'empierrement	Dépenses au réel (Travaux)	3 380,00 €
Reprendre pied de talus	Dépenses au réel (Travaux)	1 500,00 €
Reprendre pied de talus + 10 cm empierrement	Dépenses au réel (Travaux)	80 240,00 €
Section trop pentue: Bande en roulement béton	Dépenses au réel (Travaux)	36 000,00 €
Terrassement pour Virage + ravin	Dépenses au réel (Travaux)	5 000,00 €
	Etude, frais associés, AMO...	8 0396.40 €
Total		750 366.4 €