	Désignation	Mt HT
01	**PHASE 1 : RESTAURATION EXTERIEURE**	
01.1	**LOT N°01 : MACONNERIE - ECHAFAUDAGE**	
01.1.1	GÉNÉRALITÉS	
01.1.1.1	Installations de chantier	
	Sous-Total HT de GÉNÉRALITÉS	8 000,00 €
01.1.2	ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS	
01.1.2.1	Échafaudage vertical de pied avec planchers à l'égout compris location	
01.1.2.2	Échafaudage vertical hors combles compris location et protection de couvertures compris location	
01.1.2.3	Échafaudage vertical pour sapine de montage compris location	
01.1.2.4	Échafaudage vertical intérieur pour sapine de montage compris location	
	Sous-Total HT de ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS	38 750,00 €
01.1.3	OUVRAGES DE MACONNERIE	
01.1.3.1	Reprise d'arases et rampants après découverture	
01.1.3.2	Tirants forés pour remplacer l'entrait de charpente manquant	
	Sous-Total HT de OUVRAGES DE MACONNERIE	14 840,00 €
01.1.4	OUVRAGES DIVERS	
01.1.4.1	Travaux d'accompagnement des autres corps d'état, etc.	
01.1.4.2	Remise en état des abords en fin de chantier	
01.1.4.3	Enlèvement des gravois	
01.1.4.4	Aléas et travaux divers	
	Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS	10 226,88 €
	Sous-Total HT de LOT N°01 : MACONNERIE - ECHAFAUDAGE	**71 816,88 €**
01.2	**LOT N°02 : CHARPENTE**	
01.2.1	OUVRAGES PREPARATOIRES	
01.2.1.1	Nettoyage des combles et arases	
01.2.1.2	Dépose et descente de charpente bois	
	Sous-Total HT de OUVRAGES PREPARATOIRES	5 580,00 €

	Désignation	Mt HT
01.2.2	OUVRAGES DE CHARPENTE	
01.2.2.1	Charpente chêne neuve	
01.2.2.1.1	Reprise de la poutre en support de clocher au Sud	
01.2.2.1.2	Charpente chêne fournie, taillée, posée, assemblée pour la Nef	
01.2.2.1.3	Charpente chêne fournie, posée, assemblée pour sablières	
01.2.2.2	Dépose, retaille et repose de charpente bois	
	Sous-Total HT de OUVRAGES DE CHARPENTE	22 604,00 €
01.2.3	OUVRAGES DIVERS	
01.2.3.1	Ferrures de renfort	
01.2.3.2	Greffes de bois	
01.2.3.3	Rechevillage d'assemblages	
01.2.3.4	Boulons de charpente	
01.2.3.5	Chargement et enlèvement des vieux bois	
01.2.3.6	Aléas et travaux divers	
	Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS	14 325,20 €
	Sous-Total HT de LOT N°02 : CHARPENTE	**42 509,20 €**
01.3	**LOT N°03 : COUVERTURE**	
01.3.1	OUVRAGES PREPARATOIRES	
01.3.1.1	Dépose de couverture ardoise et tuile en démolition pour la Nef compris évacuation	
01.3.1.2	Dressage de charpente	
01.3.1.3	Écran de sous toiture compris contre lattage	
01.3.1.4	Garantie de couverture par bâchage	
01.3.1.5	Lattis en sapin traité	
	Sous-Total HT de OUVRAGES PREPARATOIRES	60 353,28 €
01.3.2	OUVRAGES DE COUVERTURES	
01.3.2.1	Fourniture de couverture neuve en tuiles plates type Puycheny ou équivalent	
01.3.2.2	Pose de couverture en tuiles plates	

	Désignation	Mt HT
01.3.2.3	Faîtage en terre cuite scellé à crêtes et embarrures	
01.3.2.4	Égouts tuiles scellés	
01.3.2.5	Rives en saillies, chaulage du chevron de rive	
	Sous-Total HT de OUVRAGES DE COUVERTURES	76 897,80 €
01.3.3	OUVRAGES METALLIQUES	
01.3.3.1	Bavette en pied de fût	
01.3.3.2	Passes barres en plomb de 2.5mm ep	
	Sous-Total HT de OUVRAGES METALLIQUES	2 576,00 €
01.3.4	OUVRAGES DIVERS	
01.3.4.1	Création de renvoi d'eau au droit des contreforts	
	Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS	2 400,00 €
	Sous-Total HT de LOT N°03 : COUVERTURE	**142 227,08 €**
01.4	**LOT N°04 : CLOCHES**	
01.4.1	OUVRAGES DE CLOCHES	
01.4.1.1	Interventions sur cloches	
	Sous-Total HT de OUVRAGES DE CLOCHES	2 000,00 €
	Sous-Total HT de LOT N°04 : CLOCHES	**2 000,00 €**
	MONTANT H.T. - PHASE 1 : RESTAURATION EXTERIEURE	**258 553,16 €**
	Honoraires maitrise d'œuvre	**22 416,56 €**
	Coordination SPS	**3 878,30 €**
	MONTANTTOTAL H.T. - PHASE 1 : RESTAURATION EXTER. HORS CLOCHER	**284 848,02 €**
	MONTANT T.V.A. 20,00%	**56 969,60 €**
	MONTANT T.T.C. - PHASE 1 : RESTAURATION EXTERIEURE	**341 817,62 €**